Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH



BPS / B9.040-01 / 15

ORIGINAL

Leonding, am 29. Juli 2015 Sachbearbeiter: Ing. Mader

Klappe: 12015

PRÜFBERICHT

1. AUFTRAGGEBER:

Leitner Handels GmbH Freistädter Strasse 52 4040 Linz

2. AUFTRAGSDATUM:

Auftrag vom 23.07.2015 (gem. Probeneingang)

3. PRÜFUNGSGEGENSTAND:

Prüfgut:

3 Stk. Stelzlager aus Kunststoff

Entnahme:

durch den AG

Anlieferung:

23.07.2015

Prüfung:

Ermittlung Bruchlast durch die BPS am 23.07.2015

im Beisein des AG

4. PRÜFAUFTRAG:

Ermittlung der Bruchlast an den angelieferten Stelzlagern

5. PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG:

An 3 vom AG angelieferten Stelzlagern mit unterschiedlicher Höhe für Trockenverlegung von Terrassenplatten wurde die Bruchlast mit einer computergesteuerten Druckprüfmaschine mit einer Belastungsgeschwindigkeit von 0,2kN/sek ohne einer vorherigen Konditionierung im Anlieferungszustand ermittelt.

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten

Eine auszugsweise Wiedergabe von Prüfberichten darf nur mit schriftlicher Zustimmung der BPS erfolgen. Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.





BPS/B9.040-01 / 15 Seite 2/2




6. PRÜFERGEBNISSE:

Bezeichnung	Bruchlast [kN]
H=20cm	23,7
H=5cm	47,0
H=4cm	152,0 *)


*) Anmerkung:

Prüfkörper ist während der Belastung nicht gebrochen, sondern hat sich dementsprechend verformt; Prüfung wurde abgebrochen





Prüfkörper H=5cm



Prüfkörper H=4cm



Der Zeichnungsberechtigte:

Ing. Mader



Der Leiter:

Dipl.-Ing. Steinbacher